



Tokod Nagyközség Polgármestere

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.
Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120
e-mail: polgarmester@tokod.hu

Előadó: Gyöngyösi Anita

4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. január 30-ai rendes ülésére
a közvilágítási hálózat teljes településre vonatkozó korszerűsítésének tervfelfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 42/2022. (III.8.) számú önkormányzati határozatában hozzájárult, hogy az Önkormányzat a közvilágítás korszerűsítésének ügyében közbeszerzési eljárás keretében járjon el, a tervezési feladatot a legkedvezőbb ajánlatot adó Energy Plan Kft. (2039 Pustazámor, Dobó István utca 1/b.) nyerte el.

A megkötött tervezési szerződés szerint elkészültek a tenderterv táblázatai, illetve az árazatlan költségvetés, következő lépés lenne a tenderterv és műszaki leírás elkészítése, az elfogadott táblázatok alapján.

Az elkészült táblázatok tartalmazzák a korszerűsítés utca szintű lebontását, a hálózat bővítés elemeit, a költségmegtakarításokat tartalmazó számításokat.

Ebben a következők szerepelnek:

1. karácsonyi csatlakozódobozok felszerelése
2. A József Attila úton lévő nagy lámpakarok
3. A szabályozott lámpatestek a 37W-os és annál nagyobb teljesítmény esetében
4. 1 db okos oszlop, ún. „KORINTOSZ SMART LED”
5. A hálózatbővítési elemeket is tartalmazzák a táblázatok. (oszlop, lámpatest, bekötővezeték, légvezeték, stb.)

Jelen előterjesztés célja, hogy a tisztelt Képviselő-testület elfogadja a mellékletekben szereplő táblázatok szerinti tenderterv elkészítését.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadják el a következő határozati javaslatot.

Határozati javaslat

.../2023. (I.30.) önkormányzati határozat

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a **közvilágítási hálózat teljes településre vonatkozó korszerűsítése keretében** a beszerzési eljárás útján megbízott Energy Plan Kft. (2039 Pustazámor, Dobó István utca 1/b.) által elkészült mellékletben szereplő táblázatokot és az árazatlan költségvetés fogadja el.

Felelős: Bánhidi László polgármester

Határidő: 30 nap

Tokod, 2023. január 25.



**Tokod Község területén végzendő
közvilágítási aktív elemek korszerűsítése keretében**

Sorszám	Tétel megnevezése	tervezett mennyiség	m.e.	Anyag egységár nettó Ft	Munkadíj egységár nettó Ft	egységár összesen nettó Ft	összesen nettó Ft
I. Korszerűsítendő lámpatestek							
Bontási munkák							
I./1	Meglévő lámpatestek bontása	599	db			0 Ft	0 Ft
I./2	Meglévő lámpakarok bontása	15	db			0 Ft	0 Ft
I./3	Meglévő bekötő vezetékek bontása	2 427	db			0 Ft	0 Ft
I./4	Meglévő kötőelemek bontása	2 396	db			0 Ft	0 Ft
Építési munkák							
II./1	Tervezett LED-es KORINTOSZ SMARTLED okososzlop telepítése földmunkával, betonozással kompletten burkolatlan területen vagy azzal egyenértékű	1	db			0 Ft	0 Ft
II./2	Tervezett LED-es lámpatestek felszerelése ORION SPOT 120W (optikával szerelve) vagy azzal egyenértékű	4	db			0 Ft	0 Ft
II./3	Tervezett LED-es lámpatestek felszerelése TWINI 15W ERE (optikával szerelve)	14	db			0 Ft	0 Ft
II./4	Tervezett LED-es lámpatestek felszerelése TWINI 20W ERE (optikával szerelve) vagy azzal egyenértékű	153	db			0 Ft	0 Ft
II./5	Tervezett LED-es lámpatestek felszerelése TWINI 20W ERL (optikával szerelve)	1	db			0 Ft	0 Ft
II./6	Tervezett LED-es lámpatestek felszerelése TWINI 20W ERS (optikával szerelve)	23	db			0 Ft	0 Ft
II./7	Tervezett LED-es lámpatestek felszerelése TWINI 20W LRL (optikával szerelve) vagy azzal egyenértékű	1	db			0 Ft	0 Ft
II./8	Tervezett LED-es lámpatestek felszerelése TWINI 20W LRS (optikával szerelve) vagy azzal egyenértékű	5	db			0 Ft	0 Ft
II./9	Tervezett LED-es lámpatestek felszerelése TWINI 27W ERE (optikával szerelve)	29	db			0 Ft	0 Ft
II./10	Tervezett LED-es lámpatestek felszerelése TWINI 27W ERL (optikával szerelve)	49	db			0 Ft	0 Ft
II./11	Tervezett LED-es lámpatestek felszerelése TWINI 27W ERS (optikával szerelve) vagy azzal egyenértékű	105	db			0 Ft	0 Ft
II./12	Tervezett LED-es lámpatestek felszerelése TWINI 27W LRL (optikával szerelve) vagy azzal egyenértékű	31	db			0 Ft	0 Ft
II./13	Tervezett LED-es lámpatestek felszerelése TWINI 27W LRS (optikával szerelve) vagy azzal egyenértékű	9	db			0 Ft	0 Ft
II./14	Tervezett LED-es lámpatestek felszerelése TWEET 37W ERL (optikával szerelve) vagy azzal egyenértékű	22	db			0 Ft	0 Ft
II./15	Tervezett LED-es lámpatestek felszerelése TWEET 37W ERS (optikával szerelve) vagy azzal egyenértékű	19	db			0 Ft	0 Ft
II./16	Tervezett LED-es lámpatestek felszerelése TWEET 37W LRL (optikával szerelve) vagy azzal egyenértékű	1	db			0 Ft	0 Ft
II./17	Tervezett LED-es lámpatestek felszerelése TWEET 43W ERL (optikával szerelve) vagy azzal egyenértékű	18	db			0 Ft	0 Ft
II./18	Tervezett LED-es lámpatestek felszerelése TWEET 43W ERS (optikával szerelve)	41	db			0 Ft	0 Ft
II./19	Tervezett LED-es lámpatestek felszerelése TWEET 43W LRL (optikával szerelve)	12	db			0 Ft	0 Ft
II./20	Tervezett LED-es lámpatestek felszerelése TWEET 54W ERL (optikával szerelve)	18	db			0 Ft	0 Ft
II./21	Tervezett LED-es lámpatestek felszerelése TWEET 54W ERS (optikával szerelve)	31	db			0 Ft	0 Ft
II./22	Tervezett LED-es lámpatestek felszerelése TWEET 54W LRL (optikával szerelve)	7	db			0 Ft	0 Ft
II./23	Tervezett LED-es lámpatestek felszerelése TWEET 68W ERL (optikával szerelve) vagy azzal egyenértékű	9	db			0 Ft	0 Ft
II./24	Tervezett LED-es lámpatestek felszerelése TWEET 68W ERS (optikával szerelve) vagy azzal egyenértékű	4	db			0 Ft	0 Ft
II./25	Tervezett LED-es lámpatestek felszerelése TWEET 68W ERL (optikával szerelve)	3	db			0 Ft	0 Ft
II./26	Tervezett LED-es lámpatestek felszerelése TWEET 68W LRL (optikával szerelve)	3	db			0 Ft	0 Ft
II./27	Tervezett LED-es lámpatestek felszerelése TWEET 68W LRS (optikával szerelve)	2	db			0 Ft	0 Ft
II./28	LN060 típusú lámpakar felszerelése (vagy azzal egyenértékű), földeléssel, METZ szalag rögzítéssel kompletten	16	db			0 Ft	0 Ft
II./29	LK060 típusú lámpakar felszerelése (vagy azzal egyenértékű), földeléssel, METZ szalag rögzítéssel kompletten	3	db			0 Ft	0 Ft
II./30	IK125 típusú lámpakar felszerelése (vagy azzal egyenértékű), földeléssel, METZ szalag rögzítéssel kompletten	10	db			0 Ft	0 Ft
II./31	IN125 típusú lámpakar felszerelése (vagy azzal egyenértékű), földeléssel, METZ szalag rögzítéssel kompletten	1	db			0 Ft	0 Ft
II./32	OCS D szerelvény felszerelése	27	db			0 Ft	0 Ft
II./33	lámpatest bekötő vezetékek cseréje	2900	m			0 Ft	0 Ft
II./34	vezeték szorítók felszerelése	2460	db			0 Ft	0 Ft
II./35	B10-4 típusú áttörtgerincű betonoszlop állítása burkolatlan területen	10	db			0 Ft	0 Ft
II./36	közvilágítási légvezeték hálózat kiépítése	327	m			0 Ft	0 Ft
II./37	közvilágítási kábelhálózat kiépítése	18	m			0 Ft	0 Ft
II./38	közvilágítási légvezeték hálózat leválasztó szerelvénydoboz kiépítése	5	db			0 Ft	0 Ft
II./39	Földelés telepítés	5	db			0 Ft	0 Ft
Egyéb kapcsolódó munkák							
III./1	Feszültségmentesítés	3	db			0 Ft	0 Ft
III./2	Fénytechnikai mérés	8	előír.			0 Ft	0 Ft
III./3	Hulladékkezelés	1	előír.			0 Ft	0 Ft
III./4	műszaki ellenőrzés	1	előír.			0 Ft	0 Ft
III./5	megvalósulási dokumentáció	1	db			0 Ft	0 Ft
Összesen nettó							0 Ft
Összesen ÁFA							0 Ft
Összesen bruttó							0 Ft